

NOTICE DESCRIPTIVE

Prévue par les articles R.231-4 et R.232-4 du Code de la Construction et de l'Habitation relatifs au Contrat de Construction d'une Maison Individuelle.
Annexé à l'arrêté du 27 novembre 1991 (J.O. du 29 novembre)

M et Mme Pauter & Hermio

Chemin de Traverse -
38000 Poullard sur Château

Le 05 septembre 2017

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
1	***** ligne inexistante en bibliothèque *****		X		
2	IMPLANTATION				
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.1		Installation du chantier, selon normes et règlements en vigueur ; repli et nettoyage général en fin de chantier.	X		
2.1.2		Implantation de la construction sur le terrain, selon plans.	X		
2.2	INFRASTRUCTURE				
2.2.1	Terrassements	*			
2.2.1.1	- Terrass. généraux	*			
2.2.1.1.1		* Décapage de la terre végétale sur l'emprise de la construction. (273 m2)	X		
2.2.1.2	- Fouilles				
2.2.1.2.1		Dispositifs de construction permanents et contrôlabes pour détecter toute invasion d'insectes xylophages.	X		
2.2.1.2.2		* Fouilles en rigoles, pour semelles de fondation filantes.	X		
2.2.1.2.3		* Remise à niveau des terres, après achèvement des soubassements.	X		
2.2.1.2.4		Evacuation en décharge des terres non réemployées après travaux de remblaiement et de remise à niveau.	X		
2.2.2	Fondations				
2.2.2.1		* Fondation par semelles filantes en béton armé, sur béton de propreté.	X		
2.3	SOUS-SOL				
2.3.1	Ossature	*			
2.3.1.1		* Chainages horizontaux en béton armé, en tête des murs en maçonnerie.	X		
2.3.1.2		* Poteaux rectangulaires en béton armé.	X		
2.3.2	Doublages				
2.3.2.1		Doublages en plaque de plâtre et polystyrène épaisseur 100 mm.	X		
2.3.2.2		Parements en plaque de plâtre.	X		
2.3.3	Cloisons				
2.3.3.1		Cloisons en plaques de plâtre sur ossature, épaisseur 72 mm. (épaisseur isolation 45 mm).	X		
2.3.4	Plafonds en sous-sol				
2.3.4.1		Plafonds en plaques de plâtre type BA 13 sous ossature.	X		
3	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION				

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.1	MURS ET CLOISONS				
3.1.1	Murs				
3.1.1.1		DANS LA HAUTEUR DU TERRE-PLEIN			
3.1.1.1.1		* Murs de soubassement en maçonnerie d'agglos creux, épaisseur 20 cm.	X		
3.1.1.1.2		* Arase ciment en tête des murs du soubassement.	X		
3.1.1.2		EN ELEVATION			
3.1.1.2.1		* Murs en maçonnerie d'agglos creux, épaisseur 20 cm.	X		
3.1.2	Ossature				
3.1.2.1		* Encadrement en béton armé des fenêtres et chassis, selon normes antisismiques en vigueur.	X		
3.1.2.2		* Coffres en fibragglo pour pose de volets roulants.	X		
3.1.2.3		* Linteaux en béton armé au-dessus des baies, forme selon plans.	X		
3.1.2.4		* Raidisseurs verticaux en béton armé dans la maçonnerie.	X		
3.1.2.5		* Raidisseurs verticaux en béton armé des portes et portes-fenêtres, selon normes antisismiques en vigueur.	X		
3.1.2.6		* Chainages horizontaux en béton armé, en tête des murs en maçonnerie.	X		
3.1.2.7		* Chainages rampants en béton armé, en tête des murs en maçonnerie, selon normes anti-sismiques en vigueur.	X		
3.1.2.8		* Poteaux rectangulaires en béton armé.	X		
3.1.2.9		* Poutres en béton armé.	X		
3.1.3	Enduits, bardages				
3.1.3.1		* Etanchéité des parois enterrées par enduit bitumineux.	X		
3.1.3.2		* Enduits ciment talochés à l'extérieur.	X		
3.1.3.3		* Enduits monocouches talochés.	X		
3.1.3.4		* Enduits monocouches lissés en tableaux des baies.	X		
3.1.3.5		* Bardages en PVC.	X		
3.1.4	Eléments architecturaux				
3.1.4.1		* Habillage des façades par briques de parement, épaisseur 12 cm.	X		
3.1.4.2		* Seuils ciments.	X		
3.1.4.3		* Appuis de fenêtres débordants en ciment moulé.	X		
3.1.5	Doublages				
3.1.5.1		Compris plaque de plâtre hydrofuge en pièces humides	X		
3.1.5.2		Habillage en plaques de plâtre des lucarnes, outeaux ou fenêtres de toits.	X		
3.2	PLANCHERS				
3.2.1	DALLAGE SUR TERRE-PLEIN				
3.2.1.1	Constitution				
3.2.1.1.1		* Fondation du dallage par empierrement compacté épaisseur selon plans.	X		
3.2.1.1.2		* Film polyane sous le dallage.	X		
3.2.1.1.3		* Dallage en béton armé sur terre-plein, épaisseur 12 cm.	X		
3.2.2	PLANCHERS DES ETAGES				
3.2.2.1	Constitution				
3.2.2.1.1		* Plancher composé de poutrelles et hourdis béton préfabriqué (épaisseur 12 cm), et d'un remplissage en béton (épaisseur 4 cm).	X		
3.2.2.1.2		* Plancher composé de poutrelles et hourdis béton préfabriqué (épaisseur 16 cm), et d'un remplissage en béton (épaisseur 4 cm).	X		
3.2.2.1.3		* Chainage en béton armé en périphérie de ces planchers.	X		
3.2.2.1.4		* Plancher composé de panneaux de bois aggloméré rainurés, résistant à l'humidité (classement CTBH), épaisseur 22 mm.	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.2.2.2	Isolation thermique				
3.2.2.2.1		Isolation en plafond par laine de roche pulsée, épaisseur : 220mm.	X		
3.2.2.2.2		Isolation sous rampant par rouleaux de laine de roche, avec pare-vapeur, épaisseur : 200mm.	X		
3.2.3	Plafonds				
3.2.3.1		Plafonds en plaques de plâtre type BA 13 sous ossature.	X		
3.3	ESCALIERS				
3.3.1		Escalier à un quart-tournant, composé d'une volée sans contremarches, avec garde-corps à balustres tournés, en chêne.	X		
3.4	TOITURE				
3.4.1	Charpente				
3.4.1.1		* CHARPENTE TRADITIONNELLE, COMPRENANT :	X		
3.4.1.1.1		* - Portiques assemblés en sapin raboté.	X		
3.4.1.1.2		* - Chevrons en sapin.	X		
3.4.1.2		* Planches d'égout en PVC.	X		
3.4.1.3		* Planches de rives en PVC.	X		
3.4.1.4		* Habillage des dépassées des toits par des caissons en lambris PVC.	X		
3.4.2	Terrasse				
3.4.2.1		* Protection et étanchéité de la partie supérieure des acrotères par couvertine en zinc prépatiné.	X		
3.4.3	Couverture				
3.4.3.1		* Film microperforé sous la couverture.	X		
3.4.3.2		* COUVERTURE EN TUILES BETON CANAL, COMPOSEE DE :	X		
3.4.3.2.1		* - Faîtages.	X		
3.4.3.3		* COUVERTURE EN TUILES BETON PLATE GRAND MOULE, COMPOSEE DE :	X		
3.4.3.3.1		* - Tuile béton plate (10 / m²) teinte unie.	X		
3.4.3.3.2		* - Rives.	X		
3.4.3.3.3		* - Faîtages.	X		
3.4.3.3.4		* - Tuiles chatières pour la ventilation du comble.	X		
3.4.3.3.5		* - Tuiles à douilles pour la sortie de canalisations de ventilation en toiture.	X		
3.4.3.4		* Ouvrages de zinguerie en toiture (faîtages, noues, solins,rives...)	X		
3.4.4	Lucarnes, fenêtres de toits				
3.4.4.1		* Fenêtres de toit à rotation, en polyuréthane, à double vitrage isolant :	X		
3.4.4.1.1		* - dimensions 78 x 98 cm (nombre : 2)	X		
3.4.4.2		* Chevêtres dans la charpente pour la pose de ces fenêtres de toit.	X		
3.4.4.3		* Stores d'occultation totale en équipement de ces fenêtres de toit.	X		
3.4.4.4		* Volets roulants en aluminium en équipement de ces fenêtres de toit.	X		
3.4.5	Gouttières, descentes				
3.4.5.1		EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ACIER GALVANISE, COMPRENANT :	X		
3.4.5.1.1		- Gouttière pendante 1/2 ronde (développé 25 cm).	X		
3.4.5.1.2		- Descentes diamètre 80 mm.	X		
3.4.5.1.3		- Accessoires (naissances, culottes, équerres, fonds, dilatations...).	X		
3.4.5.2		- Dauphins en fonte diamètre 80 mm en pied des descentes.	X		
3.5	MENUISERIES				
3.5.1	Menuiseries extérieures				
3.5.1.1		* Châssis à soufflet, en aluminium laqué, vitrage double isolant (nombre : 2)	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.5.1.2		* Châssis battants, en aluminium laqué, vitrage granité anti-effraction double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.3		* Châssis battants, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, vitrage granité double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.4		* Châssis battants, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, avec grille d'entrée d'air frais, vitrage double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.5		* Châssis fixes, en aluminium laqué, avec grille d'entrée d'air frais, vitrage double isolant (nombre : 2)	X		
3.5.1.6		* Fenêtres battantes, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, avec grille d'entrée d'air frais, vitrage double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.7		* Fenêtres coulissantes, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, vitrage double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.8		* Fenêtres coulissantes, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, avec grille d'entrée d'air frais, vitrage double isolant (nombre : 1)	X		
3.5.1.9		* Portes-fenêtres battantes, en aluminium laqué, avec volet roulant en bloc baie invisible, avec grille d'entrée d'air frais, vitrage double isolant (nombre : 3)	X		
3.5.1.10		* Allèges vitrées, en aluminium laqué, avec vitrage de sécurité (feuilleté type SP10), sur tout ou partie de ces menuiseries.	X		
3.5.2	Portes d'entrées				
3.5.2.1		Porte d'entrée acier, un vantail.	X		
3.5.2.2		Porte d'entrée alu, un vantail + 1/2 fixe.	X		
3.5.3	Portes de garage				
3.5.3.1		Porte de garage métallique, sectionnelle, à lames	X		
3.5.3.2		(porte de garage motorisée, avec commande d'ouverture à distance)	X		
3.5.4	Portes intérieures				
3.5.4.1		Portes isoplanes, peintes :	X		
3.5.4.1.1		- dimensions 204 x 73 (nombre : 1)	X		
3.5.4.1.2		- dimensions 204 x 83 (nombre : 6)	X		
3.5.4.2		Portes plane coulissantes intégrés, en bois exotique rouge :	X		
3.5.4.2.1		- dimensions 204 x 80 (nombre : 3)	X		
3.5.5	Quincaillerie et vitrerie				
3.5.5.1		Béquilles, avec condamnation, en aluminium anodisé (nombre : 1)	X		
3.5.5.2		Béquilles, avec serrure à clé 1/2 tour, en aluminium anodisé (nombre : 6)	X		
3.5.6	Garde-corps et rampes				
3.5.6.1		Garde-corps en fer forgé, à barreaux droits.	X		
3.5.6.2		Garde-corps en aluminium, à barreaux droits.	X		
3.5.7	Menuiseries intérieures diverses				
3.5.7.1		Champlats, en sapin.	X		
3.6	EQUIPEMENTS				
3.6.1	Installation de cuisine				
3.6.1.1	- Evier				
3.6.1.1.1		Eviers en inox, sur meuble, gamme "Confort" (nombre : 1)	X		
3.6.2	Installation salle d'eau				
3.6.2.1	- Lavabos				
3.6.2.1.1		Vasques en grés, sur meuble, gamme "Confort", coloris blanc (nombre : 3)	X		
3.6.2.1.2		(robinetterie mitigeuse thermostatique, en remplacement de la robinetterie de base des vasques)	X		
3.6.2.2	- Douche ou baignoire				
3.6.2.2.1		Barre de douche murale réglable	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.6.2.2.2		Baignoires en résine acrylique, gamme "Confort", coloris blanc (nombre : 1)	X		
3.6.2.2.3		(robinetterie mitigeuse thermostatique, en remplacement de la robinetterie de base de la baignoire)	X		
3.6.2.2.4		Receveurs de douche en résine acrylique, gamme "Luxe", coloris blanc (nombre : 1)	X		
3.6.2.2.5		Douche carrelée à l'italienne (nombre : 2)	X		
3.6.2.3	- W.C.				
3.6.2.3.1		Ensembles W.C. en céramique, gamme "Confort", coloris blanc (nombre : 2)	X		
3.6.3	Chauffage				
3.6.3.1	- Installation				
3.6.3.1.1		Radiateurs sèche-serviettes électriques (nombre : 4)	X		
3.6.3.1.2		Radiateurs à panneaux, à circulation d'eau chaude en acier laqué (nombre : 4)	X		
3.6.3.1.3		Socle en béton sous la chaudière.	X		
3.6.3.1.4		Chauffage par pompe à chaleur, air/eau.	X		
3.6.3.1.5		Régulation du chauffage aérothermique pièce par pièce.	X		
3.6.3.1.6		Plancher chauffant par résille en tube (surface chauffée par ce procédé : 99 m²)	X		
3.6.4	Ventilation				
3.6.4.1		Ventilation mécanique contrôlée, simple flux hygroréglable type B.	X		
3.6.5	Eau				
3.6.5.1.1		Installation sanitaire générale, comprenant toutes les canalisations d'alimentation et d'évacuation nécessaires au bon fonctionnement des installations décrites par ailleurs.	X		
3.6.5.1.2		Production d'eau chaude sanitaire par cumulus thermodynamique vertical.	X		
3.6.5.1.3		Robinets d'alimentation et vidange pour machine à laver (nombre : 2)	X		
3.6.5.1.4		Robinets d'alimentation et vidange pour chaudière (nombre : 1)	X		
3.6.5.1.5		Robinets de puisage extérieurs (nombre : 1)	X		
3.6.6	Electricité				
3.6.6.1		Tableau général basse tension, et distribution générale, comprenant l'alimentation des appareillages décrits ci-après, ainsi que des équipements divers le nécessitant (cumulus, chaudières, motorisation portes diverses, etc...)	X		
3.6.6.2		Dispositif parafoudre	X		
3.6.6.3		Appareillage encastré pièce Extérieure, réparti comme suit :	X		
3.6.6.3.1		- 1 applique en simple allumage	X		
3.6.6.4		Appareillage encastré pièce Entrée, réparti comme suit :	X		
3.6.6.4.1		- 1 point lumineux en va et vient	X		
3.6.6.4.2		- Sonnette	X		
3.6.6.4.3		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.5		Appareillage encastré pièce Dégagement R.D.C. réparti comme suit :	X		
3.6.6.5.1		- 1 point lumineux en va et vient	X		
3.6.6.5.2		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.6		Appareillage encastré pièce Cuisine, réparti comme suit :	X		
3.6.6.6.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.6.2		- 1 applique en simple allumage	X		
3.6.6.6.3		- 6 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.6.4		- 3 prise 20 ampère + terre	X		
3.6.6.6.5		- 1 prise 32 ampère + terre	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.6.6.6.6		- 1 prise Télévision / FM (hors antenne)	X		
3.6.6.6.7		- 1 alimentation hotte	X		
3.6.6.6.8		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.7		Appareillage encastré pièce Bains 1, réparti comme suit :	X		
3.6.6.7.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.7.2		- 1 applique en simple allumage	X		
3.6.6.7.3		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.8		Appareillage encastré pièce Bains 2, réparti comme suit :	X		
3.6.6.8.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.8.2		- 1 applique en simple allumage	X		
3.6.6.8.3		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.9		Appareillage encastré pièce Séjour, réparti comme suit :	X		
3.6.6.9.1		- 2 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.9.2		- 9 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.9.3		- 1 prise Télévision / FM (hors antenne)	X		
3.6.6.9.4		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.10		Appareillage encastré pièce Chambre 1, réparti comme suit :	X		
3.6.6.10.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.10.2		- 4 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.10.3		- 1 prise Télévision / FM (hors antenne)	X		
3.6.6.10.4		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.11		Appareillage encastré pièce Chambre 2, réparti comme suit :	X		
3.6.6.11.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.11.2		- 3 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.11.3		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.12		Appareillage encastré pièce Chambre 3, réparti comme suit :	X		
3.6.6.12.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.12.2		- 3 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.12.3		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.13		Appareillage encastré pièce Chambre 4, réparti comme suit :	X		
3.6.6.13.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.13.2		- 3 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.13.3		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.14		Appareillage encastré pièce Mezzanine, réparti comme suit :	X		
3.6.6.14.1		- 1 point lumineux en va et vient	X		
3.6.6.14.2		- 3 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.14.3		- 1 prise VDI RJ45	X		
3.6.6.15		Appareillage encastré pièce Cellier, réparti comme suit :	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.6.6.15.1		- 1 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.15.2		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.15.3		- 1 prise 20 ampère + terre	X		
3.6.6.16		Appareillage encastré pièce Terrasse, réparti comme suit :	X		
3.6.6.16.1		- 2 applique en simple allumage	X		
3.6.6.17		Appareillage encastré Autres pièces, réparti comme suit :	X		
3.6.6.17.1		- 2 point lumineux en simple allumage	X		
3.6.6.17.2		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.6.6.18		Appareillage en applique pièce Extérieur, réparti comme suit :	X		
3.6.6.18.1		- 1 applique en simple allumage	X		
3.6.6.19		Appareillage en applique pièce Garage, réparti comme suit :	X		
3.6.6.19.1		- 1 point lumineux en va et vient	X		
3.6.6.19.2		- 1 prise 16 ampère + terre	X		
3.7	REVETEMENTS				
3.7.1	Sols				
3.7.1.1		Ravoirage dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.1.1		- Séjour (surface : 38 m ²)	X		
3.7.1.1.2		- Chambre principale (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.1.3		- Chambre(s) secondaire(s) (surface : 39 m ²)	X		
3.7.1.1.4		- Entrée (surface : 10 m ²)	X		
3.7.1.1.5		- Mezzanine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.1.6		- Cuisine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.1.7		- Salle de bains (surface : 13 m ²)	X		
3.7.1.1.8		- Cellier (surface : 4 m ²)	X		
3.7.1.1.9		- Autres pièces (surface : 10 m ²)	X		
3.7.1.2		Isolation par panneaux de 4 cm d'épaisseur dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.2.1		- Chambre principale (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.2.2		- Chambre(s) secondaire(s) (surface : 39 m ²)	X		
3.7.1.3		Isolation par panneaux de 5 cm d'épaisseur dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.3.1		- Séjour (surface : 25 m ²)	X		
3.7.1.3.2		- Chambre principale (surface : 14 m ²)	X		
3.7.1.3.3		- Chambre(s) secondaire(s) (surface : 44 m ²)	X		
3.7.1.3.4		- Entrée (surface : 15 m ²)	X		
3.7.1.3.5		- Mezzanine (surface : 15 m ²)	X		
3.7.1.3.6		- Cuisine (surface : 15 m ²)	X		
3.7.1.3.7		- Salle de bains (surface : 23 m ²)	X		
3.7.1.3.8		- Cellier (surface : 9 m ²)	X		
3.7.1.3.9		- Garage (surface : 21 m ²)	X		
3.7.1.3.10		- Autres pièces (surface : 120 m ²)	X		
3.7.1.4		Isolation par panneaux de 6 cm d'épaisseur dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.4.1		- Séjour (surface : 38 m ²)	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.7.1.4.2		- Entrée (surface : 10 m ²)	X		
3.7.1.4.3		- Mezzanine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.4.4		- Cuisine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.4.5		- Salle de bains (surface : 13 m ²)	X		
3.7.1.4.6		- Cellier (surface : 4 m ²)	X		
3.7.1.4.7		- Autres pièces (surface : 10 m ²)	X		
3.7.1.5		Chape lisse dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.5.1		- Chambre principale (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.5.2		- Chambre(s) secondaire(s) (surface : 39 m ²)	X		
3.7.1.5.3		- Autres pièces (surface : 14 m ²)	X		
3.7.1.6		Carrelage en grés émaillé, format 30 x 30 cm (base de prix : 30 € / m ² prix public de vente TTC) dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.6.1		- Séjour (surface : 38 m ²)	X		
3.7.1.6.2		- Entrée (surface : 10 m ²)	X		
3.7.1.6.3		- Mezzanine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.6.4		- Cuisine (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.6.5		- Salle de bains (surface : 11 m ²)	X		
3.7.1.6.6		- Cellier (surface : 4 m ²)	X		
3.7.1.6.7		- Autres pièces (surface : 5 m ²)	X		
3.7.1.7		Parquet flottant bois dans les pièces suivantes :	X		
3.7.1.7.1		- Chambre principale (surface : 12 m ²)	X		
3.7.1.7.2		- Chambre(s) secondaire(s) (surface : 39 m ²)	X		
3.7.1.7.3		- Dressing (surface : 14 m ²)	X		
3.7.2	Murs				
3.7.2.1		Enduits pelliculaire dans les pièces suivantes :	X		
3.7.2.1.1		- Séjour	X		
3.7.2.1.2		- Chambre(s) secondaire(s)	X		
3.7.2.1.3		- Cuisine	X		
3.7.2.2		Peinture (peinture acrylique en pièces sèches ; peinture glycérophtalique en pièces humides) dans les pièces suivantes :	X		
3.7.2.2.1		- Séjour	X		
3.7.2.2.2		- Chambre principale	X		
3.7.2.2.3		- Chambre(s) secondaire(s)	X		
3.7.2.2.4		- Entrée	X		
3.7.2.2.5		- Mezzanine	X		
3.7.2.2.6		- Cuisine	X		
3.7.2.2.7		- Salle de bains	X		
3.7.2.2.8		- Cellier	X		
3.7.2.2.9		- Autres pièces	X		
3.7.2.3		Faïences blanches, format 20 x 25 cm (base de prix : 16 € / m ² prix public de vente TTC) en pièces humides (surface : 68 m ²)	X		
3.7.2.4		Habillage de baignoire en faïence.	X		
3.7.3	Plinthes				
3.7.3.1		Plinthes assorties au parquet, dans les pièces suivantes :	X		
3.7.3.1.1		- Autres pièces	X		
3.7.3.2		Plinthes en grés émaillé, assorties au carrelage (base de prix : 9 € / ml prix public de vente TTC) dans les pièces suivantes :	X		

DESIGNATION DES OUVRAGES et fournitures (la colonne 1bis concernant le gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air)		INDICATIONS A DONNER	OUVRAGES & FOURNITURES		COUT DES OUVRAGES et fournitures non compris dans le prix convenu (b)
			compris dans le prix convenu (a)	Non compris dans le prix convenu (a)	
1	1bis	2	3	4	5
3.7.3.2.1		- Séjour	X		
3.7.3.2.2		- Entrée	X		
3.7.3.2.3		- Mezzanine	X		
3.7.3.2.4		- Cellier	X		
3.7.3.2.5		- Autres pièces	X		
3.7.4	Plafonds				
3.7.4.1		Peinture (peinture vinylique en pièces sèches ; peinture glycérophtalique en pièces humides) dans les pièces suivantes :	X		
3.7.4.1.1		- Séjour	X		
3.7.4.1.2		- Chambre principale	X		
3.7.4.1.3		- Chambre(s) secondaire(s)	X		
3.7.4.1.4		- Entrée	X		
3.7.4.1.5		- Mezzanine	X		
3.7.4.1.6		- Cuisine	X		
3.7.4.1.7		- Salle de bains	X		
3.7.4.1.8		- Cellier	X		
3.7.4.1.9		- Autres pièces	X		
3.7.5	Menuiseries et divers				
3.7.5.1		Lasure sur les menuiseries suivantes :	X		
3.7.5.1.1		- poteaux, poutres et consoles	X		
3.7.5.1.2		- caillebotis	X		
3.7.5.2		Peinture sur les menuiseries suivantes :	X		
3.7.5.2.1		- marches	X		
3.7.5.2.2		- garde-corps	X		
3.7.5.2.3		- blocs-portes	X		
3.8	DIVERS				
3.8.1	Terrasses extérieures				
3.8.1.1		Dallage extérieur en pavés autobloquants, épaisseur 6 cm, posés sur lit de sable.	X		
3.8.1.2		Caillebotis sapin.	X		
3.8.2	Aménagements extérieurs				
3.8.2.1		Engazonnement avec préparation du terrain.	X		
Montant du prix convenu pour les ouvrages de la colonne 3			250 000.00 €		
Coût des ouvrages à la charge du Maître de l'Ouvrage, colonne 5			0.00 €		
Coût total			250 000.00 €		

Fait àle 05 septembre 2017

Signature de la personne qui
se charge de la construction

Signature du Maître d'Ouvrage